

02.02.2023

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Р.Н.Мустафин

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по экономике и финансам А.А.Никонов

ПАО "НЕФАЗ"

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/23-2-1

на ремонт металлического навеса кабельной эстакады

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техреш №20-02-21/356

Сметная стоимость строительных работ 8260,061 тыс. руб.

Средства на оплату труда 607,609 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2367,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023г


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ФЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02). ФЕР. 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (62454 руб.): 90% от ФОТ СП (27757 руб.): 40% от ФОТ	т	8,99708 1,7*5240/1000*1,01	14712,9	5129,64	7231,84	2583,17	132373	46152	65065	23241
2	ФССЦ-08.3.09.05-3030	Профили замкнутые стальные гнутые сварные (трубы квадратные), размером стороны 40 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02). ФЕР. 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	т	8,99708 1,7*5240/1000*1,01	94750,06				852474			


02.02.2023


	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (3428 руб.): 90% от ФОТ СП (1524 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	2,34 (9*26) / 100	2951,01	1621,29	104,28	6,31	6905	3794	244	15
4	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (2360 руб.): 90% от ФОТ СП (1049 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	2,34 (9*26) / 100	3470,9	1107,81	135,95	12,61	8122	2592	318	30
5	ФЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (349435 руб.): 90% от ФОТ СП (155304 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	47,15 4715 / 100	8897,47	8118,77	317,02	115,83	419516	382800	14947	5461
6	1с	Профлист НС 44-1000-0,8	м2	5186,5 4715*1,1	770,83 925*1,2				3997910			
7		Винты самонарезающие кровельные 4,8х35 с пресс-шайбой и уплотнителем	шт	28572 8412*20160	3,15				90002			
8		коньковый элемент	м	1386	280				388080			
9	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (129172 руб.): 90% от ФОТ СП (57410 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	40,365 4036,5 / 100	3902,19	3555,65	346,54		157512	143524	13988	
10	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР 90% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	57,24486 4036,5*0,013+0,07*0,12*1262*0,45	486,1		486,1		27827		27827	

02.02.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР 90% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	57,24486 4036,5*0,013+0,07*0,12*1262*0,45	75,66			75,66		4331		4331
12		утилизация отходов	м3	30,034133 52,47/2,7+0,07*0,12*1262	281				8440			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6093492	578862	126720	28747
В том числе:												
Материалы									5387910			
Машины и механизмы									126720			
ФОТ									607609			
Накладные расходы									546849			
Сметная прибыль									243043			
НДС 20%									1376676,8			
ВСЕГО по смете									8260060,8			

Начальник ОКС:  М.А.Армянинов  
(должность, подпись, расшифровка)

ОЭПик:  А.А.Хаерланамова  
(должность, подпись, расшифровка)

Инженер по ПСР:  И.Р.Ахмадишина  
(должность, подпись, расшифровка)