

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Р.Н.Мустафин

31.01.2023

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по экономике и финансам А.А.Никонов

2022 г.

ПАО "НЕФАЗ"

(наименование стройки)

2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02/23-2-1

(локальная смета)

на капитальный ремонт кровли ПАС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дв№217-09-22

Сметная стоимость строительных работ 19490,804 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1524,375 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5857,18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Новый раздел												
1	ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (148903,96 руб.): 90% от ФОТ СП (66179,54 руб.): 40% от ФОТ	100 м2	102,903	76,8	56,08	20,72		189557,64	165448,8	24108,8	
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (15476,15 руб.): 90% от ФОТ СП (6878,29 руб.): 40% от ФОТ	100 м	8,45	71,18	70,98	0,2		17214,83	17195,72	19,11	

31.01.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР 90% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	98	42,98		42,98		47638,17		47638,17	
4	ФССЦпг-03-21-01-025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР 90% от ФОТ СП 40% от ФОТ	1 т груза	98	17,32		17,32		19197,14		19197,14	
5		Утилизация строительного мусора	тн	98	4000				392000			
6	ФЕРр58-33-2 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Смена бруса для крепления сливов $146,68 = 228,49 + (0,0004355 - 0,001) \times 11\,978,00 - 1,2 \times 15,14 - 0,00118 \times 10\,100,00 + (0,043554 - 0,07) \times 1\,700,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (99055,45 руб.): 90% от ФОТ СП (44024,64 руб.): 40% от ФОТ	10 м	57,4	146,68	66,76	0,66	0,12	146961,76	109864,1	428,47	197,48
7	ФЕР10-01-082-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Укладка дополнительного бруса $2\,044,27 = 1\,973,97 + 0,0114196 \times 11\,978,00 - 0,0007 \times 8\,475,00 - 0,001 \times 5\,989,00 - 0,03 \times 1\,056,00 - 0,0015 \times 15\,255,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (6005,84 руб.): 90% от ФОТ СП (2268,87 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	м3	1,585	2044,27	142,38	31,11	4,47	30927,11	6470,02	557,69	203,13
8	ФЕР10-01-091-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (3237,53 руб.): 90% от ФОТ СП (1223,07 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м2	2,52	86,94	47,94	37,17	1,85	4560,15	3463,59	1059,39	133,66
9	ФССЦ-14.2.06.01-0105 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептик ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	кг	28,98	6,96				1625,71			

31.01.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали $7\,979,92 = 7\,367,18 - 0,004 \times 8\,475,00 - 0,012 \times 8\,190,00 + 0,6480836 \times 11\,000,00 - 0,57 \times 11\,200,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (49328,07 руб.): 90% от ФОТ СП (18635,05 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м2	2,296	7979,92	829,12	21,88	3,51	187072,17	54577,92	568,17	231,05
11	ФССЦ-01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заклепки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	4,32	11				383,01			
12	ФССЦ-01.7.15.14-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы-саморезы с шести-восмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	28,7	585,1				135346,5			
13	ФЕР12-01-017-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских цсп $254,03 = 4\,198,57 - 102 \times 30,78 - 0,048 \times 3\,390,00 - 0,138 \times 1\,681,00 - 0,0134 \times 11\,200,00 - 20 \times 13,01$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (585135,54 руб.): 90% от ФОТ СП (221051,2 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м2	101,368	254,03	221,02	33,01	2,69	680177,91	642332,9	37845,04	7817,73
14	ФССЦ-01.6.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты цементно-стружечные нешлифованные, толщина 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м2	10339,536	53,81				4484345,7			
15	ФССЦ-01.7.15.07-0141 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	саморез длиной 120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	15,84	112				14299,08			
16	ФССЦ-01.7.15.07-0147 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	саморез длиной 180 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	392,69	78,41				248174,03			
17		праймер Технониколь МАТ=181,64/1,2	кг	3041,04	151,37 181,64/1,2				460322,22			

31.01.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (357965,02 руб.): 90% от ФОТ СП (135231,23 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м2	100	341,95	134,98	24,64	3,75	561813,48	386987,7	27867,84	10751,25
19		унифлекс п МАТ=244,91/1,2	м2	11000	204,09 244,91/1,2				2244990			
20		технозласт пламя стоп МАТ=424,35/1,2	м2	11000	353,63 424,35/1,2				3889930			
21	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (51363,7 руб.): 90% от ФОТ СП (19404,07 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м	5,903	862,95	325,89	74,1	11,33	82127,22	55153,3	4947,13	1917,48
22		унифлекс п МАТ=244,91/1,2	м2	337,386	204,09 244,91/1,2				68857,11			
23		технозласт пламя стоп МАТ=424,35/1,2	м2	331,569	353,63 424,35/1,2				117252,75			
24	ФССЦ-12.2.05.05-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	м3	3,07	1177,32				29131,84			
25	ФЕР12-01-004-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка прижимной планки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (4694,52 руб.): 90% от ФОТ СП (1773,48 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м	2,573	450,71	70,71			13096,71	5216,13		
26	ФССЦ-01.7.15.14-0215 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шурупы самосверлящие 4,8х100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	12,87	124				12862,79			
27		планка шовная МАТ=75,49/1,2	м	257,3	62,91 75,49/1,2				16186,74			
28	ФЕР12-01-005-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (10692,29 руб.): 90% от ФОТ СП (4039,31 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м	4,81	244,93	82,81	22,05	3,34	18049,58	11419,72	1199,54	460,6
29		унифлекс п МАТ=244,91/1,2	м2	278,98	204,09 244,91/1,2				56937,03			

31.01.2023

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 851,00 = 7 367,18 - 0,004 x 8 475,00 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06 НР (40079,06 руб.): 90% от ФОТ СП (15140,98 руб.): 40%*0.85 от ФОТ	100 м2	1,8655	851	829,12	21,88	3,51	44806,2	44344,56	461,64	187,73
31	ФССЦ-08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	т	1,208844	11000				107176,11			
32	ФССЦ-01.7.15.08-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заклепки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	6,89	11				610,87			
33	ФССЦ-01.7.15.07-0083 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Дюбель-гвозди ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: (02), ФЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2 Прочие объекты ОЗП=28,67; ЭМ=11,31; ЗПМ=28,67; МАТ=8,06	100 шт	11,48	118				10918,4			

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	14334550	1502474	165898,1	21900,11
Накладные расходы	1371937,1			
Сметная прибыль	535849,73			
Итого	16242337			
В том числе:				
Материалы	12666177			
Машины и механизмы	165898,13			
ФОТ	1524374,6			
Накладные расходы	1371937,1			
Сметная прибыль	535849,73			
НДС 20%	3248467,4			
ВСЕГО по смете	19490804			

Начальник ОКС: _____ М.А.Армянинов
(должность, подпись, расшифровка)

ОЭПик: _____ А.А.Хаерланамова
(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер по ПСР ОКС: _____ Л.В.Гареева
(должность, подпись, расшифровка)