

Согласовано:
Главный инженер
Гимадрисламов Ф.К.
24.09.2020 г.

Утверждаю:
Генеральный директор
Курганов В.А.
2020г.

8х. 35/13
06.04.20

Техническое задание на ремонт кирпичной дымовой трубы котельной

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

1.1.1 Работы по ремонту кирпичной дымовой трубы котельной выполняются на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 (далее по тексту – Объект).

1.1.2 Проект производства работ разрабатывается на территории Исполнителя.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ: с момента заключения договора

1.2.2 Окончание выполнения работ: 30.09.2020г.

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 45 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов сдачи - приемки выполненных работ и на основании выставленных оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих факт оказания услуги.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

1.4.1 Работы производить в соответствии с требованиями следующих документов:

- СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 «Промышленные дымовые и вентиляционные трубы. Строительство, реконструкция, ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдачи работ»;
- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;
- СП 83.1330.2016 «Промышленные печи и кирпичные трубы»;
- СП 48.13330 «Организация строительства»;
- СО 153-34.21.408-2003 «Рекомендации по приемке строительства, реконструкции и ремонта дымовых труб тепловых электростанций и котельных»;
- РТМ 26-87 «Рекомендации по сушке и разогреву дымовых труб и боровов»
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
- Рекомендации по использованию материалов серии эмако для ремонта и реконструкции дымовых и вентиляционных промышленных труб;
- Приказ от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;
- ГОСТ 34519-2019 «Трубы промышленные дымовые и вентиляционные. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ»;
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
- РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».
- ГОСТ 8426-75 «Кирпич глиняный для дымовых труб»;
- ВСН 466-85 «Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 26. Кладка промышленных печей и дымовых труб»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- другие документы, действующие на территории РФ.

1.5 Требования к предмету закупки и Исполнителю

1.5.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43 (43.99, 43.99.2, 43.99.4, 43.99.5, 43.99.6, 43.99.7)

1.5.1.2 *Разработать проект производства работ, в котором следует указать все виды применяемых приспособлений, оснастки и механизмов, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда, график проведения работ и пр., согласовать его с Заказчиком до начала производства работ. Приобрести и произвести поставку сертифицированных материалов для производства работ (допускается использовать другие материалы, которые по своим характеристикам аналогичны или превосходят (имеют лучшие свойства) материалы, указанные в дефектной ведомости после согласования с Заказчиком), выполнить строительно-монтажные работы по ремонту кирпичной дымовой трубы высотой 80 метров согласно дефектной ведомости (приложение), сдать исполнительную документацию, журнал производства работ.*

1.5.2 Требования к Исполнителю:

1.5.2.1 Исполнитель существует не менее 2 лет, имеет (арендует) производственную базу, спец. технику, механизмы, оснастку, инструменты и приспособления, средства защиты и пр. Предоставить документы (выписку из реестра, свидетельство о регистрации собственности или договор аренды), подтверждающие наличие производственной базы в собственности (аренде) и материально-технических ресурсов (машин, механизмов, спец. техники, оснастки, инструментов, оборудования и пр.) в течении 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2. Исполнитель является членом саморегулируемой организации. Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство в течении 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.3 Финансово-хозяйственная деятельность Исполнителя не должна создавать высокие налоговые риски для Заказчика и/или быть направленной на получение необоснованной налоговой выгоды.

1.5.2.4 Исполнитель выполняет работы своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков и специалистов со стороны, имеет в своем штате обученных квалифицированных и аттестованных специалистов прошедших специальную подготовку и медицинскую комиссию с допуском к работе на высоте (верхолазным работам) - трубоклады промышленных кирпичных труб 5-6-го разряда, монтажники стальных и железобетонных конструкций 5-6-го разряда, электросварщики 5-6-го разряда, электрослесари 5-го разряда, слесари строительные 5-6-го разряда, машинисты подъемников 4-го разряда, машинисты электролебедок 4-го разряда, машинисты компрессоров 5-го разряда и такелажники 4-5-го разряда. Руководитель работ должен быть аттестован по основам промбезопасности, А1.

Предоставить подтверждающие удостоверения (протоколы, свидетельства) в течении 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.5 Исполнитель предоставляет информацию по опыту производства аналогичных работ на опасных производственных объектах за 2017-2019гг с указанием контактных телефонов и стоимости выполнения работ в течении 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.6 Требования охраны труда при проведении работ:

1.6.1 Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Исполнитель.

1.6.2 При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требования НТД, указанной в п.1.4.

1.6.3 Исполнитель несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками его организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка на территории Заказчика.

1.7 Требования к применяемым строительным материалам и оборудованию с указанием, чьи материалы и оборудование используются:

1.7.1 Материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей. Материалы поставляются Исполнителем.

1.7.2 О дате завоза материалов, инструментов, приспособлений и пр. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Исполнитель должен известить Заказчика не менее чем за 12 часов до завоза, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Материалы и оборудование, инструменты, приспособления и пр. должны поставляться с накладной, адресованной ПАО «НЕФАЗ». Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9⁰⁰ до 17⁰⁰ часов.

1.7.3 Исполнителю предоставляются подсобные помещения для хранения материалов, инструментов, приспособлений и пр.

1.8 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

1.8.1 Срок гарантии на выполненные работы не менее 36 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

2. Иные требования:

2.1 После предоставления документов, указанных в извещении и в п.1.5.2 настоящего технического задания Исполнитель имеет право посетить Объект. Для входа на Объект, Исполнитель направляет Заказчику ФИО (полностью) специалистов и их паспортные данные.

2.2 Исполнитель составляет и направляет сметный расчет на строительно-монтажные работы согласно дефектной ведомости (приложение) в течении 10 рабочих дней с даты получения извещения и технического задания. Сметный расчет должен быть составлен в ТЕР Республики Башкортостан или в ФЕР базисно-индексным методом с переводом в текущие цены. Все работы и затраты должны быть учтены в сметном расчете. Сметный расчет проверяется Заказчиком не более трех раз.

3. Режим работы:

3.1 Режим работы персонала Исполнителя в ПАО «НЕФАЗ» 1 сменный с 8-00 до 18-00 часов в рабочие дни. По согласованию с Заказчиком рабочий день может быть продлен, возможна работа в выходные дни.

4. Порядок оформления и передачи результатов выполненных работ, подписания актов выполненных работ

4.1 Исполнитель оформляет и передает акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3, проект производства работ, журнал производства работ и исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации, указанной в п 1.4.

4.2 Исполнитель производит фото и видеосъемку выполненных работ и прикладывает фото и видеосъемку к актам выполненных работ.

4.3 Приемка трубы в эксплуатацию после завершения ремонтных работ производится приемочной комиссией.

4.4 Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 подписывается Заказчиком после передачи документации в полном объеме.

5. Контактные лица:

Начальник ОКС - Армянинов Максим Александрович, тел: 8(34783) 6-29-71;

Главный специалист ОКС - Владимирова Елена Ивановна, тел: 8(34783) 6-22-11;.

Главный энергетик – Мадьяров Роберт Аббарович, тел: 8(34783)6-28-05.

Начальник ОКС



М.А. Армянинов