

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
08/01/2022-ОВ1	Вентиляция санузла	
08/01/2022-ОВ2	Общеобменная вентиляция	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
СП 60.13330.2020	Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003	
	Прилагаемые документы	
08/01/2022-ОВ1.СО	Спецификация оборудования	
	Опросные листы на приточные установки	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ1

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Размещение вытяжной системы В1. План на отм. 0,000 и на кровле	
	Схема системы В1	

Общие данные

Рабочие чертежи разработаны на основании задания на проектирование. Чертежи выполнены в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Рабочими чертежами предусматривается реконструкция системы вентиляции санузла в осях П-26 в корпусе ПВАиЦ в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26 под заготовительное производство в рамках проекта "Развитие производственных мощностей по выпуску пассажирских автобусов в ПАО "НЕФАЗ" до 3500 единиц в год".

Вытяжная вентиляция санузлов осуществляется в объемах, предусмотренных нормативами: от одного унитаза - не менее 50 м³/ч, от писсуара - не менее 25 м³/ч. Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения толщ. 0,5 мм. Вытяжной вентилятор установлен на перекрытии помещения санузлов, воздуховод подключается к существующему воздуховоду, выходящему на кровлю

						08/01/2022-ОВ1			
						ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиЦ. Производственные площади заготовительного производства АО, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26. Вентиляция санузлов в осях П-26	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Пономарева		Лопат			Р	1	2
ГИП		Гусельникова		Гусельникова		Общие данные	ООО "Компания Партнер"		
Н. контроль		Галанина		Галанина					

План на отм. 0,000






Схема вытяжной системы В1



План кровли



- Примечание. 1 Отметки установки диффузоров уточнить по месту  
2 Воздуховоды крепить к перегородке из силикатного кирпича  
3 Отметку прокладки воздуховодов уточнить по месту  
4 Во избежание передачи вибрации по воздуховодам до и после вентилятора участка воздуховода длиной 250 мм выполнить гибким воздуховодом Ø254  
5 Воздуховод Ø250 присоединить к существующему воздуховоду демонтируемого санузла по оси П/24

						08/01/2022-0B1			
						ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиЦ. Производственные площади заготовительного производства АО, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26. Вентиляция санузлов в осях П-26	Стадия	Лист	Листов
Разработал			Пономарева	Лопат			Р	2	
ГИП			Гусельникова	Лопат		Размещение вытяжной системы В1. План на отм. 0,000 и кровли. Схема системы В1	ООО "Компания Партнер"		
Н. контроль			Галанина	Лопат					

[illegible]