

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер



Ф.К. Гимадрисламов

« » 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор



В.А. Курганов

« » 2021

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту аэрационного и зенитного фонарей корпусов ПАС и АП ПАО «НЕФАЗ»

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: Ремонт аэрационного и зенитного фонарей выполняется на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: 30.09.2021

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ

- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

- СП 363.1325800.2017 Покрытия светопрозрачные и фонари зданий и сооружений. Правила проектирования

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

Требования к предмету закупки и Подрядчику:

1.4.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43 (43.29, 43.32, 43.99)

1.5.1.2 Произвести ремонт аэрационного и зенитного фонарей корпусов ПАС и АП ПАО «НЕФАЗ» с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации.

1.5.2 Требования к Подрядчику:

1.5.2.1 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в течение 5 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2 Подрядчик существует не менее двух лет.

1.5.2.3 Наличие у Подрядчика опыта аналогичных работ (не менее двух, с указанием контактных телефонов) и специалистов (наличие удостоверения о допуске к работам на высоте).

1.5.2.4 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии со сметной документацией,

Техническим заданием Заказчика и нормативной документацией. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства и требованиям правил пожарной безопасности.

1.5.2.5 Подрядчик выполняет все работы самостоятельно, без привлечения субподрядчиков, своими силами и средствами.

1.5 Требования к безопасности выполняемых работ:

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требований НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам выполняемых работ:

2.1.1. Ремонт аэрационного и зенитного фонарей корпусов ПАС и АП производится в виде:

- демонтаж существующего остекления с обеих сторон аэрационного фонаря (длиной 48м и высотой 2,45м с обеих сторон) в корпусе ПАС в количестве 235,2 м² и зенитного фонаря (длиной 4,04м и шириной 1,65м с обеих сторон) в корпусе АП в количестве 13,33 м².

- монтаж остекления с применением теплого алюминиевого профиля и заполнением однокамерным стеклопакетом на 24 мм с бронированной пленкой внутреннего стекла согласно эскизу (Приложение №1) в соответствии с требованиями нормативной документации.

Объемы работ являются ориентировочными, и могут быть скорректированы в ходе производства работ. Заказ изделий и выполнение работ производятся только после предварительного замера технологических проемов и согласования их с заказчиком.

2.1.2 При выявлении скрытых дефектов Подрядчик совместно с Заказчиком составляет акт, в котором отражает дефекты. На основании акта в сметный расчет вносятся корректировки (дополнение), что оформляется соответствующими дополнениями к договору.

2.2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.2.1 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни, в условиях действующего производства. При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения для хранения инструментов и оборудования.

2.2.2 Подрядчик должен принимать все возможные и необходимые меры для предотвращения протекания и возможных механических повреждений покрытия кровли.

2.2.3 В процессе производства работ необходимо согласовывать с Заказчиком места складирования демонтированных конструкций, строительных материалов и оборудования, не допускать складирование демонтированных конструкций на кровле, захламление проездов и проходов строительным мусором, своевременно организовывать его вывоз.

2.2.4 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия на демонтаж и монтаж, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.3.1 Приемка работ производится приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2. Результаты работ оформляются Подрядчиком по формам КС-2, КС-3 ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

3. Иные требования:

3.1. С технико-коммерческим предложением предоставляется сметная документация, составленная в территориальных единичных расценках (ТЕР) республики Башкортостан или в федеральных единичных расценках (ФЕР) базисно-индексным методом с применением индекса перевода в текущие цены к СМР, на работы согласно пункту 2.1.1.

3.2 Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их. Материалы поставляются Подрядчиком или транспортной компанией, с которой Подрядчик заключает договор. Ввоз материалов на территорию Заказчика осуществляется по накладной адресованной ПАО «НЕФАЗ», в которой указаны все материалы. Погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Подрядчика.

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО (полностью) работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ.


3.4 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом». **Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.**

Начальник ОКС
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов


Техническое задание на изготовление окон



Конструкция из теплого алюминиевого профиля
Заполнение – 4-каст/пакет на 24мм с бронированной пленкой /10/
Открытие фрамуги снизу вверх с фиксаторами


Техническое задание на изготовление окон для ПАС


№ п/п	№ документа	Дата
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12



Конструкция из теплого алюминиевого профиля
Заполнение – 4-каст/пакет на 24мм с бронированной пленкой толщиной
Открытие фрамуги снизу вверх с фиксаторами
Предусмотреть в конструкции окна меры исключающие сбор воды в нижней части

№ п/п	№ документа	Дата
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12







Примечания:

1. Схемы расположения переплетов см. лист 13.
2. Детали подвески переплетов см. листы 11, 16+19.
3. Детали крепления стекол см. лист 24.
4. Метизы приведены на листе 11.
5. Условия поставки стали см. пояснительную записку.
6. Сортамент профилей см. лист 5.


Спецификация									
Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Колич.		Вес кг			Примечание
				Т	Н	1шт	всех	Марки	
ПФ125	1	Проф №8	5944	1	-	18.1	18.1	87.30	
	2	Проф №7а	5936	1	-	25.64	25.64		
	3	Л36×4	1173	1	1	2.53	5.06		
	4	145×45×3.8	1170	8	-	3.34	26.72		
	5	145×45×3.8	1170	1	-	3.34	3.34		
	12	Уз проф №8	60	2	-	1.82	3.64		
	13	Л40×4	60	3	-	0.15	0.45		
	14	Ф8	150	3	-	0.06	0.18		
	15	Л30×4	44	2	-	0.04	0.08		
	16	Л50×10	155	3	-	0.73	2.19		
	17	Л30×6	100	2	-	0.47	0.94		
	18	Л83×5	20	2	-	0.38	0.76		
	Всего наладочного материала						0.2		

ТК	Фонарный переплет ПФ125	Серия	
1970		1.404-Э	
		Лист	
		2	






1 — 1 M 1:25



1 — 1 M 1:25



PROJEKTOVANA IZ OBLASTI
14.07.2014 2. OF 804

