

Согласовано

Инф.№ подл.

Подпись и дата


Взам. инф.№

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	<u>Ссылочные документы</u>	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
Серия 4.904.-69	Детали крепления санитарно-технических приборов	
	и трубопроводов.	
СН 478-80	Инструкция по проектированию и монтажу сетей	
	водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.	
СП -40-101	Свод правил по проектированию и монтажу	
	трубопроводов из полипропилена "РАНДОМ СОПОЛИМЕР".	
Серия 4.900-10	Альбом оборудования, фасонных частей и арматуры	
	для сетей и сооружений водоснабжения и канализации.	
Серия 4.900-9	Изделия и узлы трубопроводов из пластмассовых труб	
	для водоснабжения и канализации.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
08/01/2022-ВК. С	Спецификация оборудования изделия и материалов.	Изм1(зам)

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК





	Наименование	Примечание
1	Общие данные	Изм1(зам)
2	План санузлов с сетями В1, Т3	Изм1(зам)
3	План санузлов с сетями с К1	Изм1(зам)
4	Схема сетей В1, Т3	Изм1(зам)
5	Схема сетей К1	Изм1(нов)

Технические решения, принятые в чертежах соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятия.



Главный инженер проекта  Гусельникова С. В.

Общие указания

1. Проект выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно - строительных и технологических чертежей.
2. Проектом предусматриваются сети внутреннего водоснабжения ПАО "НЕФАЗ" г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3
3. Проектом приняты следующие системы водопровода
-водопровод хоз-питьевой
-горячее водоснабжение
6. Водоснабжение в санузлах предусмотрено от существующего водопровода Ду80.
7. Трубопроводы для хозпитьевых нужд и подводки сан. тех. приборам (В1, Т3) монтируются из полипропиленовых труб марки PPRC.
8. Горячее водоснабжение осуществляется от существующих сетей горячего водоснабжения В качестве резервного горячего водоснабжения используются электроводонагреватели 15л.
9. Магистральные трубопроводы и подводки к стоякам систем горячего, циркуляционного и холодного водопровода изолируются энергофлексом.
10. Для отведения стоков предусматривается хоз-бытовая канализации.
11. Хоз-бытовая канализация подключается к существующей самотечной сети К1 Ду100мм.
12. Внутренние сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых труб. Трубопроводы прокладываемые ниже уровня пола уложить на песчанное основание, в местах соединения стыков труб предусмотреть бетонные упоры, в местах прочисток предусмотреть лючки.
13. Для предотвращения засорения предусмотрены ревизии и прочистки. Вентиляция внутренних сетей обеспечивается с помощью воздушных клапанов.
- Изменение 1 предусматривает по заданию заказчика проектирование новой сети канализации от санузла до существующего колодца КК-96


						08/01/2022-ВК			
						ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиЦ. Производственные площади заготовительного производства АО, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3			
1	-	зам	3. 04		04. 23				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.	Газизов					Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26. Санузел	Стация	Лист	Листов
							Р	1	5
ГИП	Гусельникова					Общие данные	ООО"Компания Партнер"		
Н. контр.	Галанина								

Инв.	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



						08/01/2022-ВК			
1	-	зам	3. 04	<i>DTG</i>	04. 23	ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиц. Производственные площади заготовительного производства АП, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3			
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26 Санузел	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Газизов		<i>DTG</i>			Р	2	
ГИП		Гусельникова		<i>Гу</i>		План санузла с сетями В1 и Т3	ООО "Компания Партнер"		
Н. контроль		Галанина		<i>Гал</i>					





Инф.	подл.	Подпись и дата	Взам. инф. №



						08/01/2022-ВК					
						ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиЦ. Производственные площади заготовительного производства АО, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3					
1	-	зам	3. 04	<i>ДТ</i>	04. 23				Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26 Санузел			Р	4	
Разработал		Газизов		<i>ДТ</i>							
ГИП		Гусельникова		<i>Гу</i>							
Н. контроль		Галанина		<i>Гал</i>		Схема сетей В1, Т3			ООО"Компания Партнер"		

инф. N Подп.	Дата подпись	Взам. инф. N
--------------	--------------	--------------

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка обозначение документа опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица изме-ре-ния	Коли-чество (всего)	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Хозбытовая канализация К1							
1	Труба ПП-Г 50х1,8	ГОСТ 32414-2013		ПОЛИТЭК	м	10		В том числе фитинги и фасонные части
2	Труба для наружной канализации из ПП SN4 Ø110х3,4	ТУ 2248-010-52384398-2003		ПОЛИТЭК	м	40		
	Оборудование К1							
1	Умывальник, в том числе				комплект	6		
	а) Умывальник керамический с отверстиями				шт.	6		
	б) Постамент под умывальник				шт.	6		
	в) Смеситель для умывальника напорный излив с аэратором				шт.	6		
	г) Подводка гибкая для воды латунь 1/2" L=0,3м				шт.	12		
	д) Сифон пластмассовый				шт.	6		
2	Унитаз, в том числе				комплект	6		
	а) Унитаз-компакт				шт.	6		
	б) Гофра Ду100 для подключения унитаза				шт.	6		
	в) Подводка гибкая для воды латунь 1/2" L=0,3м				шт.	6		
3	Писуар, в том числе				комплект	6		
	а) Писуар				шт.	3		
	б) Подводка гибкая для воды латунь 1/2" L=0,3м				шт.	3		

						08/01/2022-ВК. С						
						ПАО "НЕФАЗ" Корпус ПВАиЦ. Производственные площади заготовительного производства АО, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, Республика Башкортостан, ул. Янаульская, 3						
1	-	зам	3. 04		04. 23	Заготовительное производство в осях П-Р/1-62 и Н-П/1-26 Санузел			Стадия	Лист	Листов	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№документа	Подпись	Дата				Р	1	4	
Разработал	Газизов											
ГИП		Гусельникова			-	Спецификация оборудования изделия и материалов.			ООО "Компания Партнер"			
Н. контроль		Галанина										

Инв. ? подл.	Подпись и дата	Взам. инв. ?

[illegible]

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B1	Водопровод хозяйственно-питьевой воды							
1	Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем Ду 15мм	BVR-F	065B8203	"Danfoss"	шт.	19		
2	Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем Ду 20мм	BVR-F	065B8204	"Danfoss"	шт.	10		
3	Кран шаровой латунный полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем Ду 25мм	BVR-F	065B8206	"Danfoss"	шт.	1		
4	Труба PP-R SDR6/S2,5 Ø20x3,4	ГОСТ 32415-2013	9002020034	ПОЛИТЭК	м	30		В том числе фитинги и фасонные части
5	Труба PP-R SDR6/S2,5 Ø25x4,2	ГОСТ 32415-2013	9002025042	ПОЛИТЭК	м	18		
6	Труба PP-R SDR6/S2,5 Ø32x5,4	ГОСТ 32415-2013	9002032054	ПОЛИТЭК	м	6		
7	Трубная изоляция из вспененного каучука толщиной 9 мм для труб Ø20	K-FLEX 09x022-2 ST	09022005508	K-Flex	м	30		
8	Трубная изоляция из вспененного каучука толщиной 9 мм для труб Ø25	K-FLEX 09x028-2 ST	09028005508	K-Flex	м	10		
9	Трубная изоляция из вспененного каучука толщиной 9 мм для труб Ø32	K-FLEX 09x035-2 ST	09035005508	K-Flex	м	6		
10	PPR Опора 20 с элементом крепления	ГОСТ 32415-2013	9000000020	ПОЛИТЭК	шт.	30		
11	PPR Опора 25 с элементом крепления	ГОСТ 32415-2013	9000000025	ПОЛИТЭК	шт.	10		
12	PPR Опора 32 с элементом крепления	ГОСТ 32415-2013	9000000032	ПОЛИТЭК	шт.	6		
13	Муфта комбинированная разъёмная (американка) с внутренней резьбой Ду 25				шт.	1		
14	Бобышка приварная с наружной резьбой Ду 25				шт.	1		

1	-	зам	3. 04		04. 23	08/01/2022-ВК. С	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

