

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер Р. Н. Мустафин

2022 г.

ПАО "НЕФАЗ"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:
ЗГД по экономике и финансам А.А.

2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03/23-2-1
(локальная смета)

на ремонт подкрановых путей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дв№20-03/КМ/Ц25,31,22,26,1,6
Сметная стоимость строительных работ 9320,722 тыс. руб.
Средства на оплату труда 2445,541 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 8504,78 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023г.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2023г.													
№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			
						Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн. З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый раздел													
1	ФЕР09-03-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл. 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗЛМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (16519 руб.); 93% от ФОТ СП (11012,67 руб.); 62% от ФОТ	100 м	5,3	12509,78	4241,46	6829,32	546,24	41072,6	15735,82	25336,78	2026,55	
2	ФЕР09-03-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР НР (23598,57 руб.); 93% от ФОТ СП (15732,38 руб.); 62% от ФОТ	100 м	5,3	12509,78	4241,46	6829,32	546,24	66301,84	22479,74	36195,4	2895,07	
3	ФССЦ-26.1.02.05-3015	Рельсы крановые КР 70	Т	25,1591	4384,73				110315,86				
4	ФССЦ-07.2.03.06-0021	Детали крепления крановых рельсов	Т	2,7648	11259				31128,88				
5	ФЕРр69-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Рихтовка и протяжка болтовых соединений рельса подкранового пути НР (38789,48 руб.); 92% от ФОТ СП (18551,49 руб.); 44% от ФОТ	м	2232	18,89	18,89			42162,48	42162,48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза	25,1591	17,95				451,61			
7	ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км НР 0% от СИ 0% от	1 т груза	25,1591	2,91		2,91		73,21		73,21	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ВСЕГО по смете												
Итого прямые затраты (справочно)												
Строительные работы												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
НДС 20%												
ВСЕГО по смете												
				4206351,2								
				7767268,4								
				2445541,3								
				2262265,4								
				1298651,9								
				1553453,7								
				9320722,1								

Начальник ОКС: М.А.Армянинов
(должность, подпись, расшифровка)

ОЭПик: А.А.Хаерланова (ценно по фесу)
(должность, подпись, расшифровка)

Составил инженер по ПСР ОКС: Л.В.Гареева
(должность, подпись, расшифровка)