

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Р.Н. Мустафин

« » 2022

ЗГД по ЭиФ

А.А. Никонов

« » 2022

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

В.А. Курганов

« 8 » 12 2022

**Техническое задание
на выполнение работ по покраске потолка из профнастила, ферм и воздуховодов
в корпусе ПВАиЦ ПАО «НЕФАЗ»**

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ: Покраска потолка из профнастила, ферм и воздуховодов выполняется на территории ПАО «НЕФАЗ» по адресу: РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульская д. 3.

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

1.2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

1.2.2 Окончание выполнения работ: 31.03.2023

1.3 Требования к условиям расчетов:

1.3.1 Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.

1.4 Требования к применяемым стандартам, СНиП и другим правилам: Работы выполнять в соответствии с правилами и нормами, действующими на территории РФ:

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
- Приказ Минтруда России от 01.06.2015 № 336н об утверждении Правил по охране труда в строительстве и другие нормативные документы, действующие на территории РФ и РБ.
- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»

- другие документы, действующие на территории РФ.

1.5 Требования к предмету закупки и Подрядчику:

1.5.1 Требования к предмету закупки:

1.5.1.1 Код ОКВЭД: 43

1.5.1.2 Разработать проект производства работ, выполнить работы по покраске потолка из профнастила, ферм и воздуховодов корпуса ПВАиЦ ПАО «НЕФАЗ», в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, в соответствии с требованиями нормативной документации и дефектной ведомости.

1.5.2 Требования к Подрядчику:

1.5.2.1 Подрядчик имеет (арендует) спец. технику, механизмы, оснастку, инструменты и приспособления, средства защиты, специализированное оборудование для нанесения окрасочных составов и пр. Предоставить документы, подтверждающие наличие в собственности (аренде) материально-технических ресурсов (машин, механизмов, спец. техники, оснастки, инструментов,

оборудования и пр.) в течении 10 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.5.2.2 После заключения договора, до начала работ Подрядчик разрабатывает проект производства работ и согласовывает его с Заказчиком.

1.5.2.3 Подрядчик должен иметь опыт работы (предоставить референс-лист за 2020-2022 г).

1.5.2.4 Подрядчик должен обеспечить необходимые для выполнения работ материальные и трудовые ресурсы, производство работ в полном соответствии со сметной документацией, Техническим заданием, дефектной ведомостью Заказчика и нормативной документацией. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства и требованиям правил пожарной безопасности.

1.5.2.5 Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков и специалистов со стороны, имеет в своем штате обученных квалифицированных специалистов. Предоставить копии удостоверений (Свидетельств) специалистов, удостоверения по работе на высоте, по охране труда и пр. удостоверения, необходимые для производства работ.

1.5.2.6 Подрядчик является членом саморегулируемой организации. Предоставить копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство в течение 7 рабочих дней после получения извещения о закупке и технического задания.

1.6 Требования к безопасности выполняемых работ:

1.6.1. Ответственность за соблюдение необходимых мер противопожарной, промышленной безопасности, мер по охране труда и технике безопасности на территории Заказчика несет Подрядчик.

1.6.2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ПАО «НЕФАЗ» и требований НТД, действующей на территории РФ.

1.6.3 Подрядчик несет материальную ответственность за выявленные нарушения работниками подрядной организации правил и норм по охране труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам выполняемых работ:

2.1.1. Покраска потолка из профнастила, ферм и воздуховодов производится в объемах указанных в дефектной ведомости №300-12-22 (Приложение №1) в соответствии с требованиями нормативной документации.

Покраска потолка из профнастила, ферм и воздуховодов производится после укрытия п/э пленкой инженерных сетей, оборудования и т.д..

При применении аналогичных материалов необходимо согласовать их с Заказчиком до выставления коммерческого предложения.

2.2 Требования к последовательности выполнения работ:

2.2.1 Режим работы подрядного персонала 1 или 2-х сменный по согласованию с Заказчиком, включая выходные и праздничные дни, в условиях действующего производства. При необходимости Подрядчику предоставляются подсобные и административные помещения для хранения инструментов и оборудования.

2.2.2 Подрядчик должен принимать все возможные и необходимые меры для предотвращения возможных повреждений покрытия полов, инженерных сетей, оборудования и прочего имущества.

2.2.3 В процессе производства работ необходимо согласовывать с Заказчиком места складирования строительных материалов и оборудования, не допускать захламление проездов и проходов строительным мусором, своевременно организовывать его вывоз.

2.2.4 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями нормативно-технической и технологической документации (действующие в отрасли стандарты, технические условия, технологические процессы, нормы, правила, инструкции, Федеральные законы).

2.3 Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ:

2.3.1 Приемка работ производится приемочной комиссией Заказчика в присутствии представителя Подрядчика. Акты выполненных работ подписываются после предоставления Подрядчиком исполнительной документации.

2.3.2. Результаты работ оформляются Подрядчиком по формам КС-2, КС-3 ежемесячно, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

2.4 Требования по гарантийному сроку на результат работ:

2.4.1 Срок гарантии на выполненные работы составляет 60 месяцев с момента подписания актов выполненных работ.

3. Иные требования:

3.1. Сметный расчет составляется в федеральных единичных расценках (ФЕР) базисно-индексным методом с применением индекса перевода в текущие цены согласно письму Минстроя, действующему на данный период времени. Сметная документация предоставляется в виде файлов программы «ГРАНД-Смета» в форматах *.gsfx и *.xlsx.

3.2 Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их. Материалы поставляются Подрядчиком или транспортной компанией, с которой Подрядчик заключает договор. Ввоз материалов на территорию Заказчика осуществляется по накладной адресованной ПАО «НЕФАЗ», в которой указаны все материалы. Подрядчик собственными силами осуществляет разгрузку материалов у места производства работ.

3.3 Для выполнения работ Подрядчик в срок не менее чем за 3 рабочих дня должен представить список персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО (полностью) работников, должность, совмещаемые обязанности, группа по электробезопасности, сведения о выполнении специальных работ, сертификат о вакцинации.

3.4 О дате проведения работ, завозе инструментов и строительных материалов, необходимых для производства работ, механизмов, приспособлений и т.д. на территорию ПАО «НЕФАЗ» Подрядчик должен известить Заказчика не менее чем за 24 часа до приезда, с указанием марки автомобиля, его гос. номера и ФИО водителя. Ввоз инструментов, механизмов, приспособлений и т.д. осуществляется по накладной, в которой написано: «с обратным вывозом». **Въезд автомобилей на территорию ПАО «НЕФАЗ» осуществляется только в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.**

Начальник ОКС
тел: (34783) 6-29-71



М.А. Армянинов

Дефектная ведомость №300-12-22

Покраска потолка, ферм, воздуховодов и металлических элементов в межферменном пространстве в корпусе ПВАиЦ в осях И-Ж/1-57.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Нанести (распылить) моющее средство (очиститель двигателя AVS AVK-658) на поверхности потолка из профнастила Н75, ферм, металлических элементов в межферменном пространстве и воздуховодов на высоте 12,8 м. Работы производить с использованием АГП.	м ²	24116
2	Гидроструйная очистка водой (промывка) под высоким давлением поверхности потолка из профнастила Н75, ферм, металлических элементов в межферменном пространстве и воздуховодов на высоте 12,8 м. Работы производить с использованием АГП.	м ²	24116
3	Покраска краскопультом потолка из оцинкованного профнастила на высоте 12,8 м грунт-эмалью «Цикроль» для крыш по оцинковке 3 в 1 (белая, расход 200гр в один слой с учетом потерь) за 2 раза с расчисткой до 10%. Работы производить с использованием АГП.	м ²	7058*1.56= 11010
4	Покраска краскопультом ранее окрашенных ферм и металлических элементов в межферменном пространстве на высоте 12,8 м грунт-эмалью ХВ-0278 (светло-серая, расход 200гр в один слой с учетом потерь) за 2 раза с расчисткой до 10%. Работы производить с использованием АГП.	м ²	6084
5	Покраска краскопультом ранее окрашенных зенитных фонарей, перегородки и воздуховодов на высоте 12,8 м грунт-эмалью ХВ-0278 (белая, расход 200гр в один слой с учетом потерь) за 2 раза с расчисткой до 10%. Работы производить с использованием АГП.	м ²	860
6	Покраска краскопультом оцинкованных поверхностей воздуховодов на высоте до 12,8 м грунт-эмалью «Цикроль» для крыш по оцинковке 3 в 1 (белая, расход 200гр на один слой с учетом потерь) за 2 раза. Работы производить с использованием АГП.	м ²	6162

- при подготовке поверхности, покраске укрыть п/э пленкой инженерные сети, оборудование и т.д.

Начальник ОКС
тел: (34783) 6-29-71

М.А. Армянинов